

Приложение №1 к бюллетеню для голосования на очередном общем собрании
 собственников помещений многоквартирного дома, расположенного
 по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 56,
 строение 1, (в форме очно-заочного голосования)

План текущего ремонта на 2022г.

Комендантский пр., д. 56, стр. 1			
Фасад			
Установка дверного напольного стопора PISLA 880-270 на двери входных групп (жилые и нежилые помещения)	шт	38,0	
МОП			
Установка замков на окна 1в –окна лифтового холла 3-23 этажи (21 шт), 2в- окна квартирного холла 3-23 этажи (21 шт)	шт	42,0	
Ремонт декоративной штукатурки стен МОП	м2	60,0	
Замена доводчиков входных групп, GEZE TS 3000 V EN2/4/5 со скользящим каналом	шт	4,0	
Замена доводчиков металлических дверей МОП, с рычажным приводом (Notedo DC-100)	шт	10,0	
Замена доводчиков металлических дверей лифтовых холлов, Notedo DC-045-155 SL+HO+DA+BC	шт	6,0	
Замена ручек входных групп типа "скоба"	шт	5,0	
Замена ручек металлических дверей МОП	шт	10,0	
Замена замков металлических дверей с функцией антипаника	шт	5,0	
Замена поврежденных противопожарных стекол металлических дверей МОП (640*1250)	шт	3,0	
Замена поврежденных стеклопакетов металлических дверей МОП (640*1250)	шт	3,0	
Благоустройство			
Комплекс работ по замене и ремонту бордюрного камня	компл	1,0	
Инженерные системы			
Замена аккумуляторных батарей АППЗ, СКУД, АУПТ, ОДС, МГН, АСКУЭ.	шт	10,0	
Замена трубопроводов системы водоотведения жилой зоны на нижнем техническом этаже d110 - 50мп, d160 - 80мп	мп	130,0	
Врезка ревизий на трубопроводах ливневой канализации	шт	5,0	
Замена драйверов в светильниках МОП	шт.	60,0	
Паркинг			
Общестроительные работы			
Замена доводчиков металлических дверей МОП, с рычажным приводом (Notedo DC-100)	шт	5,0	
Замена ручек металлических дверей паркинга	шт	5,0	
Замена поврежденных противопожарных стекол металлических дверей МОП (640*1250)	шт	3,0	
Инженерные системы			
Замена дренажных насосов	шт	3,0	
ИТОГО по объекту		Ориентировочная стоимость работ	1 452 201,60