

Приложение №8 к бюллетеню для голосования на очередном общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 58, корпус 1, строение 1, (в форме очно-заочного голосования)

Комплекс работ по устройству покрытия из тротуарной плитки внешнего периметра придомовой территории со стороны ул. Глухарская-Комендантский проспект



Сметная стоимость комплекса работ по устройству покрытия из тротуарной плитки внешнего периметра придомовой территории со стороны ул. Глухарская-Комендантский проспект

Общая стоимость работ: 776 492,18 руб.

Площадь лицевого счета: 79 009,00 кв.м

Размер целевого взноса с кв.м: $776492,18/79\ 009,00 = \underline{9,83\ \text{руб./кв.м}}$

№ п/п	Наименование оборудования
1,1	Геодезическая подготовка, разбивка территории по высотным отметкам с нивелированием
1,2	Планировка площадей: механизированным способом с выемкой грунта на глубину до h=500 мм.
1,3	Доработка котлована вручную
1,4	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
1,5	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной с напуском на стенки корыта.
1,6	Устройство песчаного основания с виброуплотнением (песок строительный, h=200 мм)
1,7	Комплекс работ по установке бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Бордюры тротуарный БР.100.20.8(11) вибропрессованный серый 1000x200x80 мм, Смесь цементно-песчаная (ЦПС) М300)

1,8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 20-40 мм. h=150 мм.
1,9	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
1,10	Устройство монтажного слоя для укладки тротуарной плитки из песка h= 50 мм.
1,11	Устройство покрытий из тротуарной плитки (Тротуарная плитка Домино, Серый, h=60 мм)
1,12	Запил тротуарной плитки в площади
1,13	Уплотнение облицовочного слоя из тротуарной плитки с помощью виброплиты массой 100 кг с защитной плитой из неопрена
1,14	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3.
1,15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т., работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км. I класс груза
1,16	Доставка строительных материалов.
2,1	Накладные расходы, расходные материалы.
2,2	Проект благоустройства
2,3	Топосъемка
Итого:776 492,18	