

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**  
**к бюллетеню для голосования на очередном общем собрании собственников помещений**  
**многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Победы, дом 5**

**Расчет целевого взноса на организацию GSM-репитеров для улучшения приема сотового сигнала:**

Стоимость работ <u>на весь дом</u> –	3194408,00 руб.
Общая площадь всех жилых помещений дома –	6860,5 кв.м
Количество долей паркинга –	53 доли
Размер целевого взноса <u>для жилых помещений</u> –	<b>465,63 руб./кв.м</b>
3194408,00 : 6860,5 = 465,63	

Стоимость работ <u>на 1 этаж</u> –	114086,00 руб.
Размер целевого взноса <u>для жилых помещений</u> –	<b>465,63 руб./кв.м</b>




**На весь дом**

СМЕТА #2004 от 6 апреля 2018 г.

**СИСТЕМА УСИЛЕНИЯ СИГНАЛА GSM 900 и 3G(голосовая связь и интернет в стандартах GSM 900 и 3G)**

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В Т.Ч. НДС 18%, РУБ. **3 194 408,00**

п/п	Наименование работ / материалов	Единица измерения	Стоимость работ / Материалов		стоимость , руб.
			кол-во	цена за ед., руб.	
<b>1. Оборудование и материалы</b>					
	Антенна GSM/3G/4G/LTE SOTA-6 (Панельная, 10-15 дБ)	шт	56	2200,00	123200,00
	Бустер GSM+3G Baltic Signal BS-GSM/3G-40-33 (40 дБ, 2000 мВт)	шт	28	90000,00	2520000,00
	Делитель мощности BS-800/2500-1/2	шт	56	1500,00	84000,00
	Кабель 8D-FB CCA PVC (черный)	м	84	120,00	10080,00
	Разъем N-111/8D (N-male, обжимной, на кабель 8D)	шт	196	200,00	39200,00
	Кронштейн стеновой для крепления антенн KS-120	шт	56	300,00	16800,00
		<b>Итого по пп 1:</b>			<b>2 793 280,00</b>
<b>2. Работы</b>					
	Прокладка ВЧ-кабеля	м	84	100,00	8400,00
	Установка N-разъема (пайка, обжим)	шт	196	150,00	29400,00
	Установка раздающих антенн	шт	56	1000,00	56000,00
	Монтаж, подключение репитера, бустеров	шт	28	1000,00	28000,00
	Настройка системы усиления GSM, проверка работы	шт	1	279328,00	279328,00
		<b>Итого по пп 2:</b>			<b>401 128,00</b>

Смету составил
Красильников Евгений
 <b>GSM-Репитеры.РУ</b>
193231, Санкт-Петербург, Российский пр-кт д.5
Раб.тел.: +7(812) 309-98-00 доб.121
Моб.тел.: +7(921) 957-31-45



**На 1 этаж**

СМЕТА #2004 от 6 апреля 2018 г.

СИСТЕМА УСИЛЕНИЯ СИГНАЛА GSM 900 и 3G(голосовая связь и интернет в стандартах GSM 900 и 3G)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В Т.Ч. НДС 18%, РУБ. **114 086,00**

п/п	Наименование работ / материалов	Единица измерения	Стоимость работ / Материалов		стоимость , руб.
			кол-во	цена за ед., руб.	
<b>1. Оборудование и материалы</b>					
	Антенна GSM/3G/4G/LTE SOTA-6 (Панельная, 10-15 дБ)	шт	2	2200,00	4400,00
	Бустер GSM+3G Baltic Signal BS-GSM/3G-40-33 (40 дБ, 2000 мВт)	шт	1	90000,00	90000,00
	Делитель мощности BS-800/2500-1/2	шт	2	1500,00	3000,00
	Кабель 8D-FB CCA PVC (черный)	м	3	120,00	360,00
	Разъём N-111/8D (N-male, обжимной, на кабель 8D)	шт	7	200,00	1400,00
	Кронштейн стеновой для крепления антенн KS-120	шт	2	300,00	600,00
			<b>Итого по пп 1:</b>		<b>99 760,00</b>
<b>2. Работы</b>					
	Прокладка ВЧ-кабеля	м	3	100,00	300,00
	Установка N-разъема (пайка, обжим)	шт	7	150,00	1050,00
	Установка раздающих антенн	шт	2	1000,00	2000,00
	Монтаж, подключение репитера, бустеров	шт	1	1000,00	1000,00
	Настройка системы усиления GSM, проверка работы	шт	1	9976,00	9976,00
			<b>Итого по пп 2:</b>		<b>14 326,00</b>

Смету составил
Красильников Евгений
 <b>GSM-Репитеры.РУ</b>
193231, Санкт-Петербург, Российский пр-кт д.5
Раб.тел.: +7(812) 309-98-00 доб.121
Моб.тел.: +7(921) 957-31-45